

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu. Zamówienie dotyczy dostawy, montażu, uruchomienia oraz serwisowania w okresie gwarancji 5 klimatyzatorów typu split z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Montaż klimatyzatorów przez wykwalifikowanych personel w uzgodnieniu z Zamawiającym. Sterowanie parametrami klimatyzatorów - zdalne za pomocą pilota. Po montażu wykonać niezbędne prace doprowadzające miejsce montażu do stanu pierwotnego. Wykonanie zleconych robót potwierdzone zostanie protokołem odbioru. Wykonawca dostarczy użytkownikowi dokumenty tj. kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz udzieli użytkownikowi niezbędnego instruktażu obsługi zamontowanych klimatyzatorów.

1. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym .
2. Wycenę należy wykonać na podstawie poniższej informacji oraz dokładnego pomiaru pomieszczeń.
3. Urządzenia klimatyzacyjne zamontowane zostaną w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego 38/40 w Toruniu.

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE NA POTRZEBY TORUŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINIE W TORUNIU

1. **Parter, pokoje nr 2 i 4** – pomieszczenia, w których zamontowane zostaną 2 urządzenia klimatyzacyjne ściennie pojedyncze typu split (1 wewnętrzny + 1 zewnętrzny)

2 kpl. klimatyzatora typu ściennego o parametrach technicznych nie niższych niż:

- wydajność chłodnicza nie mniej niż 3,3 kw;
- poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej nie więcej niż 29 db na najniższym biegu;
- pilot bezprzewodowy;
- czynnik chłodniczy R-410A lub R-32;
- instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji;
- grawitacyjna instalacja skroplin;
- okablowanie komunikacyjne i zasilające;
- klasa energetyczna minimum A+

2. **I piętro, pokoje nr 21, 22, 24** – pomieszczenia, w których zamontowane zostaną 3 urządzenia klimatyzacyjne ściennie pojedyncze typu split (1 wewnętrzny + 1 zewnętrzny)

3 kpl. klimatyzatora typu ściennego o parametrach technicznych nie niższych niż:

- wydajność chłodnicza nie mniej niż 3,3 kw;
- poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej nie więcej niż 29 db na najniższym biegu;
- pilot bezprzewodowy;
- czynnik chłodniczy R-410A lub R-32;
- instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji;
- grawitacyjna instalacja skroplin;

- okablowanie komunikacyjne i zasilające;
- klasa energetyczna minimum A+